

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii:
„Modernizare sistem rutier Strada Argeşului, Comuna Domneşti, judeţul Ilfov”

1.542.624,390 RON + 313.484,198 (TVA) = 1.833.896,507 RON din care C+M 1.258.383,672 RON + 255.722,261 (TVA) = 1.495.650,053 RON

1) <u>Valoare totala a investitiei:</u>	<u>1.542.624,390</u>	<u>1.833.896,507 lei</u>
Din care C+M:	1.258.383,672	1.495.650,053 lei

2) Durata de realizare a investitiei **2 luni**

3) Capacitati fizice

1. Str. Argeşului (lungime 559,50 ml, suprafata 3486,20 mp)

Sistem rutier nou:

- ❖ 4.0 cm strat de uzura BA16 (EB 16 rul 50/70)
- ❖ 6.0 cm strat de legatura BAD22.4 (EB 22.4 leg 50/70)
- ❖ 20.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta
- ❖ 25.0 cm strat inferior de fundatie din balast

Geometric aceasta va fi caracterizată de următoarele elemente:

- latime parte carosabila 5.00 m
- panta transversala carosabil 2.50% acoperis
- acostamente consolidate 2x0.50 m

Proiectant,
S.C. ROCALEMN S.R.L.

