

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții:
„Împrejmuire primărie (latura dreaptă), Comuna Domnești, județul Ilfov”

187.510,252 RON + 34.138,127 (TVA 19%) = 223.137,199 RON din care C+M 143.112,73 RON
+ 27.191,419 (TVA 19%) = 170.304,148 RON

1) Valoare totala a investitiei:	187.510,252	216.335,586
Din care C+M:	143.112,73	170.304,148

2) Durata de realizare a investitiei **2 luni**

3) Capacitati fizice

1. Imprejmuire primărie (latura dreapta)

Demolare imprejmuire deteriorată (neconformă)	146,10 ml
Demolare stâlpi gard h=2,00 m	74 buc.
Demolare soclu gard din beton de ciment	20,00 mc
Nivelare si terasare teren	400,00 mp
Beton fundație izolată stalpi clasa C8/10	8,00 mc
Beton grindă fundație clasa C16/20	22,50 mc
Armătură PC52	1120,00 kg
Gard prefabricat din plăci și stâlpi din beton ciment 240 x40x4 cm	146,00 ml
Stâlpi de gard beton de ciment	73 buc

Proiectant,
S.C. ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.

