

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții:
„Modernizare sistem rutier Strada Uverturii, Comuna Domnești, județul Ilfov”

1) Valoare totala a investitiei:	<u>1.377.141,99</u>	<u>1.637.154,11 lei</u>
Din care C+M:	<u>1.141.283,67</u>	<u>1.356.482,70 lei</u>

2) Durata de realizare a investitiei **2 luni**

3) Capacitati fizice

1. Str. Uverturii (suprafata 3082,96 mp)

Sistem rutier nou:

- ❖ 4.0 cm strat de uzura BA16 (EB 16 rul 50/70)
- ❖ 6.0 cm strat de legatura BAD22.4 (EB 22.4 leg 50/70)
- ❖ 20.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta
- ❖ 25.0 cm strat inferior de fundatie din balast

Geometric aceasta va fi caracterizată de următoarele elemente:

- latime parte carosabila 5.00 m
- acostamente consolidate 2x0,50 m
- panta transversala carosabil 2.50% unică

Proiectant,
S.C. ROCALEMN S.R.L.

