

**„Extindere retea alimentare cu apa potabilă  
pe Intrarea Apusului”  
Comuna Domnesti, Judetul Ilfov**

**A)Indicatori tehnici:**

INTRAREA APUSULUI

- Retea apa potabila din PEHD De 110 PN10 SDR17: L= 878 m;
- Camin vane Di 1.0x1.0x1.8 cu vana DN100 – 2 buc;
- Bransamente din PEHD De 32 mm cu robinet de concesie: - 42 buc;
- Bransamente din PEHD De 63 mm cu dop – 6 buc
- Hidranti incendiu subterani: 8 buc;

**B) Termene:**

*Durata totala de realizare a investitiei este de 3 luni, după cum urmează :*

- 2 luni – etape premergatoare începerii execuției lucrărilor (întocmirea documentatiei tehnice la fazele D.T.A.C. si P.Th, achiziții publice)
- 1 luni - lucrarile de executie a investitiei

**C) Indicatori financiari:**

Valoarea totală a investiției (fara TVA) la nivelul prețurilor din 2025 este de:

**Vt = 712 257.94 lei Din care C+M = 469 257.05 lei**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA 21%) la nivelul prețurilor din 2025 este de:

**Vt = 833 025.90 lei Din care C+M = 567 801.03 lei**

Intocmit,  
S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L.

