

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Extindere retea canalizare menajera pe Strada Govora” Comuna Domnesti, Judetul Ilfov

A)Indicatori tehnici:

STRADA GOVORA

- Retea Canalizare menajera SN8 PVC Dn 200 mm : - 127 m;
- Camine de vizitare pe conducta de canalizare Dn 800 mm: - 4 buc;
- Racorduri de canalizare din conducta
PVC SN4 Dn160 mm cu camin de racord
din material plastic Dn 400 mm si adancimea
minima de 1.2 m - 7 buc

B) Termene:

Durata totala de realizare a investitiei este de 2 luni, după cum urmează :

- 1 luni – etape premergatoare începerii execuției lucrărilor (întocmirea documentatiei tehnice la fazele D.T.A.C. si P.Th, achiziții publice)
- 1 luni - lucrarile de executie a investitiei

C) Indicatori financiari:

Valoarea totală a investiției (fara TVA) la nivelul prețurilor din 2025 este de:

Vt = 284,659.31 lei Din care C+M = 180,276.67 lei

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA 21%) la nivelul prețurilor din 2025 este de:

Vt = 333,128.23 lei Din care C+M 218,134.77 lei

Intocmit,
S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L.

