

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**  
**EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA PE**  
**INTRAREA ZORI DE ZI**  
**COMUNA DOMNESTI, JUD. ILFOV**

**A)Indicatori tehnici:**INTRAREA ZORI DE ZI

- Retea apa potabila PEHD De 110 PN10 SDR17 = L= 377 m;
- Hidranti incendiu subterani cu vana DN80 = 4 buc;
- Bransamente PEHD De 32 mm cu robinet concesiie 3/4'' = 35 buc;
- Bransamente PEHD De 63 cu dop = 6 buc
- Retea canalizare menajera gravitationala PVC 250 SN8 L= 351 m;
- Racorduri PVC Dn 160 cu camin de racord = 35 buc;
- Racorduri PVC Dn 200 cu dop = 6 buc;
- Statie de pompare apa uzata menajera Di 1.5 x h 4.5 m Grup pompare (1+1) Q= 3 l/s H= 8 mCA

**B) Termene:**

*Durata totala de realizare a investitiei este de 5 luni, după cum urmează :*

- 2 luna – etape premergatoare începerii execuției lucrărilor (întocmirea documentatiei tehnice D.T.A.C. si P.Th, achiziții publice etc)
- 3 luna - lucrarile de executie a investitiei

**C) Indicatori financiari:**

**Valoarea totală a investiției (fara TVA ) este de:**

**Vt = 1,231,164.35 lei Din care C+M = 849,112.31 lei**

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA 21% ) este de:**

**Vt = 1,440,719.90 lei Din care C+M = 1,027,425.90 lei**

Intocmit,  
S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L.

