

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI****MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA GOVORA****ianuarie 2026**

Caracteristici economice principale prevăzute pentru modernizarea sistemului rutier, sunt următoarele:

Valoarea totală (INV), 422,000.99 lei fara TVA, 510,621.20 lei inclusiv TVA.

din care:

Construcții montaj (C+M), 328,374.00 lei fara TVA, 397,332.54 lei inclusiv TVA

**Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanta:**

Strada ce face obiectivul prezentei documentatii isi desfasoara traseul pe teritoriul administrativ al comunei Domensti, judetul Ilfov

Nr. Crt.	Denumire strada	Lungime strada [m]
1	Modernizare sistem rutier strada Govora	133.00

Elementele constitutive si aspectele geometrice proiectate pentru drumul de interes local ce face obiectul prezentului proiect sunt descrise in cele ce urmeaza:

**Strada Martisor:**

- Lungime drum - 133.00 m
- Latime parte carosabila - 2.75 – 3.50 m (panta unica)
- Bordura mica 10x15x50 - 269 m
- Scurgere ape - rigola tip scafa
- Trotuar - nu
- Pista biciclete - nu

**STRUCTURA RUTIERA**

Structura rutiera adoptata conform recomandarilor din Expertiza Tehnica este urmatoarea:

- 4 cm asternere strat de uzura din mixura asfaltica BA 16 RUL 50/70 cf. SR EN 13108-5:2008 si AND 605/2023;
- 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 LEG 50/70 cf. SR EN 13108-5:2008 si AND 605/2023;
- 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta cf. SR EN 13242 ;
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR EN 13242 ;
- 10 cm strat de forma din balast cf. STAS 12253-84.

Termen de executie: 3 luni

Proiectant  
SC MMC PRO CONSTRUCT DESIGN SRL