

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții:
„MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE STRĂZILE PĂDURII, STEJARULUI ȘI
FAGULUI DIN COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV”

1) Valoare totală a investiției:

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.448.333,84 lei fără TVA, la care se adaugă 514.150,106 lei TVA în total 2.962.483,946 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 1.637.229,67 lei fără TVA. respectiv 1.981.047,901 lei cu TVA inclus.

2) Capacități fizice

Lungimea totală proiectată este de 1110 m.

➤ **Caracteristici geometrice străzi**

1. Strada Pădurii

- lățime parte carosabilă - 3,0 m
- acostamente - 2x0,50 m
- trotuare stanga/dreapta - nu este cazul
- panta transversală carosabil - 2,50% unică
- Rigolă carosabilă - 1x0,65 m

2. Strada Stejarului

- lățime parte carosabilă - 3,0 m
- acostamente - 2x0,50 m
- trotuare stanga/dreapta - nu este cazul
- panta transversală carosabil - 2,50% unică
- Rigolă carosabilă - 1x0,65 m

3. Strada Fagului

- lățime parte carosabilă - 5,50 m
- acostamente - 2x0,75 (0,50) m
- trotuare stanga/dreapta - nu este cazul
- panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș
- Rigolă carosabilă - 2x0,65 m

3) Durata de realizare a investiției 3 luni

Proiectant,
S.C. PROCONS XXV SRL

