

Retele apa potabila

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**„Extindere rețele alimentare cu apa potabilă si canalizare menajera  
pe strada Trandafirilor, Intrarea Dunarii si Realitatii”  
Comuna Domnesti, Judetul Ilfov**

**A)Indicatori tehnici:****STRADA TRANDAFIRILOR**

- **Retea apa potabila**
  - Retea apa potabila din PEHD De 110 PN10 SDR17: L= 519m;
  - Camin de vane cu dimensiunile interioare 1.0 x 1.0 x 1.8 m: 1 buc
  - Bransamente la limita de proprietate: 26 buc;
  - Hidranti incendiu subteran: 5 buc;
- **Retea canalizare menajera**
  - Retea canalizare menajera gravitationala PVC SN8 Dn 250 mm L= 525 m;
  - Camine de vizitare cu capac de trafic Dn 1000: 13 buc;
  - Racorduri la limita de proprietate: 26 buc;
  - Statie pompare apa uzata compusa din bazin+pompe+panou automatizare cu Di 1.2 m x 3.5 m, inclusiv camin de decantare cu gratar – 1 buc
  - Conducta refulare din PEHD De 90 x 5.4 mm, SDR17: - 400 m

**INTRAREA DUNARII**

- **Retea apa potabila**
  - Retea apa potabila din PEHD De 110 PN10 SDR17: L= 125 m;
  - Vana ingripata cu tija de manevra Dn 100 mm: = 1 buc
  - Bransamente la limita de proprietate: 10 buc;
  - Hidranti incendiu subteran: 1 buc;
- **Retea canalizare menajera**
  - Retea canalizare menajera gravitationala PVC SN8 Dn 250 mm L= 129 m;
  - Camine de vizitare cu capac de trafic Dn 1000: 2 buc;
  - Racorduri la limita de proprietate: 10 buc;

**STRADA REALITATII**

- **Retea apa potabila**
  - Retea apa potabila din PEHD De 110 PN10 SDR17: L= 121m;
  - Vana ingripata cu tija de manevra Dn 100 mm: = 1 buc
  - Bransamente la limita de proprietate: 7 buc;
  - Hidranti incendiu subteran: 2 buc;
- **Retea canalizare menajera**
  - Retea canalizare menajera gravitationala PVC SN8 Dn 250 mm L= 120 m;
  - Camine de vizitare cu capac de trafic Dn 1000: 3 buc;
  - Racorduri la limita de proprietate: 7 buc;

**B) Termene:**

*Durata totala de realizare a investiției este de 2 luni*

**C) Indicatori financiari:**

Valoarea totală a investiției (fara TVA) este de:

**Vt = 2,302,630.22 lei Din care C+M = 1,390,112.19 lei**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA 21%) la nivelul prețurilor din 2025 este de:

**Vt = 2,694,631.64 lei Din care C+M = 1,682,035.75 lei**

Intocmit,  
S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L.

