

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**Extindere retele alimentare cu apa potabila
pe strazile Intrarea Voinesti, Oltenitei, Violetelor, Pinului, Ciocarliei,
Padurea Codalba, Intrarea Azurului, Intrarea Fagaras, Nectarinului, Afinului si Fagului
Comuna Domnesti Judetul Ilfov.**

A)Indicatori tehnici:

| Nr. crt | Denumire strada | Lungime conducta | Diametru conducta | Bransamente | Numar hidranti |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | [m] | [mm] | [buc] | [buc] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | Intrarea Voinesti | 264.69 | De 110x6.6 mm | 16 | 3 |
| 2 | Oltenitei | 193 | De 110x6.6 mm | 12 | 2 |
| 3 | Violetelor | 460 | De 125x7.4 mm | 13 | 5 |
| 4 | Pinului | 440 | De 125x7.4 mm | 29 | 4 |
| 5 | Ciocarliei | 1103 | De 110x6.6 mm | 30 | 10 |
| 6 | Padurea Codalba | 841 | De 110x6.6 mm | 40 | 6 |
| 7 | Intrarea Azurului | 289.4 | De 110x6.6 mm | 13 | 3 |
| 8 | Intrarea Fagaras | 254 | De 110x6.6 mm | 28 | 2 |
| 9 | Nectarinului | 250 | De 110x6.6 mm | 18 | 2 |
| 10 | Afinului | 350 | De 110x6.6 mm | 29 | 3 |
| 11 | Fagului | 1010 | De 110x6.6 mm | 50 | 11 |
| TOTAL= | | 5455.09 | - | 278 | 51 |

B) Termene:

Durata totala de realizare a investiției este de 5 luni, după cum urmează :

- 2 luni – etape premergatoare începerii execuției lucrărilor (întocmirea documentatiei tehnice, achiziții publice etc)

- 3 luni - lucrarile de executie a investitiei

C) Indicatori financiari:

Valoarea totală a investiției (fara TVA) este de:

Vt = 3,863,937.42 lei Din care C+M = 3,087,279.92 lei

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA 21%) este de:

Vt = 4,668,232.66 lei Din care C+M = 3,735,608.70 lei

TOTAL GENERAL (cu TVA) : 4,668,232.66 RON

- buget de stat = 4,286,477.66 RON
- buget local UAT DOMNEȘTI = 381,755.00 RON

Intocmit,
S.C. GPT PIPE PLAN S.R.L.

Ing. George Popescu

