

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții:
„MODERNIZARE SISTEM RUTIER PRIN LĂRGIREA
STRĂZII GHIOCEILOR,**

COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV”

1) Valoare totala a investitiei:

Valoarea totala a obiectivului de investiții este de 2.238.502,988 lei fără TVA, respectiv 2.806.853,622 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 1.890.706,750 lei fără TVA, respectiv 2.287.755,168 lei cu TVA.

2) Capacitati fizice

➤ ***Strada Ghiocelor***

- lățime parte carosabilă - 2 x 2,75 m
- lățime trotuare - 1 x 1,50 m
- panta transversală carosabil - 2,50% acoperiș
- rigolă evacuare ape pluviale

Structură sistem rutier:

4.0 cm strat de uzura BA16 (EB 16 rul 50/70), cf. SR 174-1/2002
6.0 cm strat de legatura BAD22.4 (EB 22.4 leg 50/70), cf. SR 174-1/2002
20.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, cf. STAS 6400
25.0 cm strat inferior de fundatie din balast, cf. STAS 6400
15.0 cm strat de forma din material granular

3) Durata recomandată de realizare a investitiei : 4 luni

Proiectant,
S.C. GRAPHIT INNOVATION FACTORY SRL

